安全评价业务网上公开信息表

<table>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="2">贵州昊华工程技术有限公司</td><td>资质证号</td><td>APJ-（黔）-011</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司台江加油二站安全现状</td><td>项目规模</td><td>二级加油站</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td>化学原料、化学品及医药制药业</td><td colspan="2">合同期限</td><td></td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>安全评价</td><td colspan="2">报告提交时间</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">安全评价项目组及报告编写成员</td><td>评价师姓名</td><td colspan="2">证书编号</td><td>专业</td></tr>
<tr><td>彭建</td><td colspan="2">S011053000110191001238</td><td>化学工程与工艺</td></tr>
<tr><td>何梅</td><td colspan="2">S011053000110193002354</td><td>电气</td></tr>
<tr><td>梁晓容</td><td colspan="2">1700000000301763</td><td>机械</td></tr>
<tr><td>周中福</td><td colspan="2">S011053000110203001676</td><td>安全工程</td></tr>
<tr><td>报告审核人</td><td>周永全</td><td colspan="2">S011053000110192003044</td><td>化工</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>罗　蔚</td><td colspan="2">S011044000110191001016</td><td>化工</td></tr>
<tr><td>过程控制负责人</td><td>杨胜云</td><td colspan="2">1600000000301400</td><td>电气自动化</td></tr>
<tr><td rowspan="3">安全评价项目现场开展工作情况</td><td>现场勘验人员</td><td colspan="3">勘验时间及任务</td></tr>
<tr><td>彭建、梁晓容</td><td colspan="3">2023.3.25 现场勘查</td></tr>
<tr><td>现场勘验照片</td><td colspan="3">（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="4">本站配置职工作人员 5 人，本加油站设 SF 双层储油罐 4 个，其中车用柴油油罐 30m3 1 个，92#汽油油罐 30m3 两个，95#汽油油罐 30m3 一个，加油站油罐储存总容积为 120m3，柴油折半计算后为加油站总容积为：105m3。根据《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021），本加油站为二级加油站。
结论：根据《中华人民共和国安全生产法》《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司台江加油二站进行了定性、定量评价，评价结论为：中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司台江加油二站符合安全经营要求。</td></tr>
</table>



配电室

评价师现场照片（加油站人员、评价师梁晓容）

评价师任欢欢、项目负责人彭建与业主照片（从左至右）