

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	芒市富兴烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹储存区安全现状评价		项目规模	
业务范围	安全评价		合同期限	2025 年 10 月至 2025 年 12 月
项目类别	烟花爆竹		报告提交时间	2025 年 11 月
安全评价项目组及报告编写成员	姓 名	专 业	证书类型	证书号码
	谭龙梅	应用化工技术	二级安全评价师	S011032000110202000966
	覃 丹	冶金工程	二级安全评价师	S011044000110192002696
	杨胜云	自动化	二级安全评价师	CAWS530000230201065
	周中福	安全工程	三级安全评价师	S011053000110203001676
报告审核人	徐丽丹	材料化学	二级安全评价师	S011053000110202001790
技术负责人	罗 蔚	火工及化工工艺	一级安全评价师	S011044000110191001016
过程控制负责人	何 梅	电气工程及其自动化	三级安全评价师	S011053000110193002354
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员		勘验时间及任务	
	谭龙梅、覃丹		2025 年 10 月 31 日	
	现场勘验照片说明：至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页。			
安全评价项目简介	芒市富兴烟花爆竹有限责任公司属有限责任公司（自然人投资或控股），注册资金：壹拾万元整。公司法定代表人：王焕。主要在德宏州芒市范围内从事烟花爆竹经营批发业务。 芒市富兴烟花爆竹有限责任公司已取得德宏州应急管理局颁发的烟花爆竹经营（批发）许可证（编号：（滇）PF〔2023〕00026），			

	企业烟花爆竹经营(批发)许可证有效期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。许可范围：组合烟花类 (C、D) 级、玩具类 (C、D) 级、吐珠类 (C) 级、升空类 (C) 级、旋转类 (C、D) 级、喷花类 (C、D) 级、爆竹类 (C) 级。 芒市富兴烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹储存区位于云南省德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇木康村，距德宏州芒市镇人民政府 7.5 公里。 项目东面、北面主要为山林，生长有灌木杂草。 项目西面为木康村民房（空置），1.3 级成品库房距库区围墙 62 米，围墙外空置民房，企业与围墙外空置民房所有者签订了租赁协议，为期 5 年（2024 年 11 月 15 日至 2029 年 11 月 14 日）。该空置民房南北方向跨距为 50 米，东西方向跨距 40.2 米，所以距离 1.3 级成品库房 102.2 米。 项目南面为木康村民房距离 1.3 级成品库房 85 米。 项目南面为一条木康村的乡村公路，由此路进入库区（库区为此路尽头）。 库址周边 500m 范围内无学校、铁路线、220kV 及以上输电线路，无其他易燃易爆生产场所和储存设施。
安全评价报告结论	本次安全现状评价根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）、《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2013）等标准和法律法规，依照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）等规范采用安全检查表等评价方法对芒市富兴烟花爆竹有限责任公司进行了安全现状评价，其结果总结如下： 1、通过危险、有害因素的辨识，芒市富兴烟花爆竹有限责任公司存在的主要危险有害因素为火灾、爆炸。 2、根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）进行辨识，企业仓库烟花爆竹储存仓库不构成重大危险源。 3、对厂址所在地的外部条件进行检查，厂址外部安全距离符合

	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）标准要求。 4、厂区内各建筑（构）物内部距离符合标准要求。 5、厂区各建构筑物已设置的防雷防静电、视频监控等安全设施，防雷防静电设施已经相关部门检验合格。 6、通过资料审核，各证件齐全，均在有效期内。 7、公司已建立了各级人员的安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程、事故应急预案；从业人员符合相关规范和标准的要求。 为防止安全事故发生和进一步提高企业安全管理水平，企业应按照本报告提出的建议加强烟花爆竹储存过程的管理，确保安全。 综合上述，本次评价的综合结论为：通过对芒市富兴烟花爆竹有限责任公司在烟花爆竹的经营、储存过程中的危险、有害因素及现场进行安全评价，该公司在烟花爆竹的经营、储存过程中，已经按照国家对烟花爆竹经营有关规定制定了一系列安全管理制度，采取了相应的安全防护措施，在其经营实践中证明这些措施是合理的、有效的，因此，本报告的评价结论为：符合安全要求。
评价项目其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）











